

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

С.Л. Нагорный

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР

В.А. Артамонов

инв.№ 388

адрес: ул. Луначарского, 56

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 55 от 21.06.2014
 СКЕ-1021-П-3-638
 на капитальный ремонт системы отопления 4-го этажа в административном здании

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
1	Система отопления	недостаточный прогрев	Демонтажные работы Разборка стального трубопровода отопления Д-20 мм; Д-32 мм Порезка и вывоз мусора на 15 км	п.м.	85	
2			Монтажные работы Пробивка отверстий в кирпичных стенах размером 100х100 мм толщиной 250 мм	шт.	10	
3			Прокладка трубопроводов из полипропиленовой трубы Д-40 мм с кронштейнами для крепления — 34 шт.	п.м.	75	
4			Прокладка трубопроводов из полипропиленовой трубы Д-25 мм с хомутом FGRS 40-45 — 20 шт.	шт.	10	
5			Установка отвода 90 град. Полипропиленовые Д-40 мм	шт.	2	
6			Установка полипропиленовых тройников Д-40-40-25 мм	шт.	16	
7			Установка муфт сталь/полипропилен Д-40 мм	шт.	2	
8			Врезка с действующей сети трубопровода отопления Д-40 мм	шт.	2	
9			Гидравлические испытания системы отопления	шт/м	1/85	
10						

Заведующий хозяйством
 Ведущий инженер УКСиР

И.Н. Литова
 Т.В. Андреева