

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
В.А.Артамонов

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-655

для капитального ремонта здания блока гаража и мастерских (замена окон деревянных на ПВХ)

Местонахождение ОС: ул.Обувная 136, Куйбышевский район

Инв.№ 135

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Окна	Частичное отсутствие остекления	Демонтаж деревянных оконных блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт/м2	12/43,2	
2			Погрузка и вывоз строительного мусора вручную на 13 км	т	по расчету	
4			Установка блоков оконных пластиковых глухих заполненных поликарбонатом (25 мм) 3-х створчатых площадью 3,6 м2(3х1,2 м)-11 шт	м2	39,60	
5			Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) 3-х створчатых(2 створки-глухие, 1 створка-поворотнo-откидная) площадью 3,6 м2 (3х1,2 м) с установкой подоконника-150мм-1шт L -3,2 м	м2	3,60	
6			Ремонт штукатурки внутренних откосов цементно-известковым раствором с последующей шпаклевкой толщ. 2 мм	м2	10,08	
7			Простая окраска внутренних откосов масляной краской за 2 раза	м2	10,08	
8			Облицовка наружных оконных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством отливов шир.0,25м. Отлив L -38,4м.	м2 /мл	16,2 /38,4	

Начальник ГОКС _____ Д.И. Левин
Ведущий инженер УКСиР _____ М.А.Помякушина
СОСТАВИЛ: начальник УриОМ _____ В.В.Ванюхин