

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ
инв. № 7307
Е.С. Фролов

адрес: Садовая, 255

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-679
по объекту: «Капитальный ремонт канализационной линии хоз.фекальной Д-200 мм по ул. Садовая, 255

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСИР
В.А. Артамонов

ЦЭК

- Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:
1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
 2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы.
 3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

подрядным способом

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
			Перекачка стоков			
1			Оборудование прицепное для откачки воды (перекачка стоков)	маш.-ч	50	
			Разборка асфальтобетонного покрытия			
2	Дорога	Вскрытие	Разборка а/бетонного покрытия толщиной 10 см	м2	12	
3			Разборка щебеночного основания толщиной 20 см	м2	12	
4			Погрузка и вывоз грунта на 25 км	т	по расчету	
			Земляные работы			
5	Котлован, заводная яма	Вскрытие	Разработка грунта траншеи экскаватором вместимостью 0,5 м3	м3	45,6	
6			Разработка грунта вручную (доработка после экскаватора)/грунт 2гр.	м3	2,4	
7			Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в грунтах устойчивых (досками)	м2	28	
8			Погрузка и вывоз грунта на 25 км	т	по расчету	
9			Обратная засыпка песком с уплотнением трамбовками и проливом	м3	48	
			Трубопровод канализационной линии Д-160 мм			
10	Труба Д-200 мм	разлом	Демонтаж люков типа «Т»	шт	3	
11			Прокладка к/линии (методом ГНБ) п/э трубы Д-255 мм ПЭ 100 SDR17	п.м.	30	Толщиной 6,9 мм
12			Монтаж люков типа «Т» б/у	шт	3	
			КК			
13	Стена колодца		Ремонт бетонных лотков (марка М-200)	шт/м2	4/0,4	
14			Монтаж глыз в стенках колодцев Д-450 мм (п/э) SDR17 ПЭ100	п.м./шт	1,5/3	Смещение до 6,7мм
15			Заделка салыников Д-450 мм при проходе труб через стены колодца	м3	0,3	
16			Присоединение канализационных трубопроводов в сущ.сети Д-300 мм	1 врезка	1	

Начальник ЦЭК

Д.Е. Юданьев

Ведущий инженер ОКР

Т.В. Авдеева