

Е.С. Фролов

В.А. Артамонов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: Физкультурная 21А

(инв № 700267)

№	Виды конструкций и элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Траншея-4 шт(грунт)		Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , объем ковша 0,65 м3 в отвал	м3	66	2*2*2*2+2*3*3+2*4*4
2			Доработка грунта вручную в отвал	м3	1,5	
3	13 колодцев		Очистка к/колодцев от ила и грязи	м3	1,3	
4	лотки	разрушение	Ремонт бетонных лотков , <i>выброс шурфа на 10 м</i>	шт	13	
5	арки	разрушение	Заделка арок кирпичом	м3	0,75	25арок
6	К/л		Перекачка стоков мотопомпой	ч	24	
7	труб-д	Износ кер.трубы ф150 мм	Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 225 мм методом разрушения старой трубы	м	252	
8			Очистка трубы под заглушку Монтаж и демонтаж пневмозаглушек	шт	2 2 2	
9	Благ-во	Обратная засыпка	Обратная засыпка котлована грунтом	м3	67,5	

Начальник ЦЭК

Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКС

АНТОНОВ В.