

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСир

В.А. Артамонов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8 от 04.08.2014г.

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: Стара Загора, 293
(инв № 700111)

№	Виды конструктивных элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ			Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Внутрив. проезд Траншей-внутрив. проезд +1 шт	вскрытие	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см	м2	4	1*4		
2			Разборка щебеночного основания толщ. 15 см	м3	0,6	4*0,15		
3			Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см	м2	8	2*4		
4			Разборка щебеночного основания толщ. 20 см	м3	0,8	8*0,2		
5			Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , объем ковша 0,65 м3 с погрузкой и перевозкой на 10 км	м3	44,8	1*4*3,8+2*4*3,7		
6	троутар L=1 м+1 шт		Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , объем ковша 0,65 м3 в отвал	м3	48	2*4*4+1*4*4		
7	грунт		Доработка грунта вручную	м3	1			
8	Колодцы-11 шт		Очистка к/колодцев от ила и грязи	м3	0,11			
9	лотки		Устройство бетонных лотков	шт	11			
10	арки		разрушение	Заделка арок кирпичом	м3	0,6	20 арок	
11	К/л		Перекачка стоков мотопомпой	ч	24			
12	Трубопровод	Износ кер. Трубы ф150 мм	Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 225 мм методом разрушения старой трубы	м	180			

			Очистка труб под заливку				
13			Монтаж и демонтаж пневмозаглушек	шт	2		
14			Погрузка и перевозка мусора на 10 км	тн			По расчету
15	Благ-во		Обратная засыпка котлована песком с уплотнением и проливом	м3	44,8		
16			Обратная засыпка котлована грунтом	м3	49		
17	Внутрива ртальный проезд		Восстановление проезда: Устройство щебеночного основания толщ 20 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-600	м2	8		
18			Розлив вяжущих материалов (0,8 л на м2)	т	0,0064		
19			Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка П ГОСТ 9128-97, толщ. 6 см	м2	8		
20			Розлив вяжущих материалов (0,4 л на м2)	т	0,0032		
21			Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка Ш ГОСТ 9128-97 толщ. 4 см.	м2	8		
22	Благ-во	Восстановле ние тротуара	Восстановление внутриквартального проезда : Устройство щебеночного основания толщ 15 см фр 20-40 мм марка М-400 Розлив вяжущих материалов (0,6л на м2) Устройство /б покрытия толщ 5 см холодной смесью тип Д	м2 т м2	4 0,0024 4		

Начальник ЦЭК

Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКС

АНТОНОВ В.В.



10997