

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. главного управляющего директора  
ООО «Самарские коммунальные системы»

 Д.С. Ракицкий

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2021-В-ИП-8.4.25**

Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них.  
Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная,  
расположенная по адресу: ул. Чапаевская, 112 (инв. №8129)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 РС 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail: <a href="mailto:oks@samcomsys.ru">oks@samcomsys.ru</a>
2	Основание для проведения работ	Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы».
3	Наименование и местоположение объекта	Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Чапаевская, 112 (инв. №8129)
4	Источник финансирования	Плата за НВС.
5	Цель и назначение работы	Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них
6	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений - протяженность, условный диаметр	В соответствии с ведомостью объемов работ и настоящим ТЗ.
7	Режим работы производства	Непрерывный, без обслуживающего персонала.
8	Состав работ, выполняемых	Предоставление ведомости объемов работ, схемы сети

9	Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком	<p>Выполнение комплекса работ по модернизация сетей водоотведения в соответствии с ведомостью объемов работ и настоящим ТЗ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подрядчик самостоятельно проводит необходимые согласования для получения ордера на производство земляных работ.</li> <li>2. Разрабатывает и согласовывает с заказчиком детальный график производства работ в течение 5 дней после подписания договора.</li> <li>3. Разрабатывает и согласовывает с заказчиком проект производства работ (ППР) в течение 5 дней после подписания договора.</li> <li>4. Разрабатывает и согласовывает с УГИБДД схему организации безопасности дорожного движения.</li> <li>5. Выполняет работы подготовительного периода: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ограждение территории строительной площадки;</li> <li>• Уточнение и закрепление на местности существующих подземных коммуникаций;</li> <li>• Доставка строительных материалов;</li> <li>• Оборудование специально отведенных мест для нужд пожаротушения;</li> <li>• Оборудование мест для сбора и временного хранения строительных отходов и бытового мусора.</li> </ul> </li> <li>6. Выполняет работы основного периода в соответствии с ведомостью объемов работ и локально ресурсным сметным расчетом.</li> <li>7. Обеспечивает присутствие в процессе выполнения работ всех необходимых служб и заинтересованных организаций (газ, связь, электросеть, МПП ВКХ, правообладатели земельных участков и др.), без ведома которых производство работ запрещено, а также при необходимости (в соответствии с требованиями УГИБДД УВД) выполняет установку дорожных знаков при проведении работ на проезжей части дорог, оплачивает снос зеленых насаждений, если такая необходимость возникает.</li> <li>8. Сдача территории после выполнения благоустройства собственнику по акту. Закрытие разрешения на производство работ.</li> <li>9. Работы выполнять в соответствии с Постановлением Главы г.о. Самара от 08.08.2019 г. № 444 (с изменениями и дополнениями действующими на момент производства работ).</li> </ol>
10	Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	<p>Поставку материалов осуществляет подрядчик. Тип и наименование – в соответствии с согласованным проектом. Гарантийный срок на запорную арматуру должен составлять 10 лет.</p>
11	Состав разделов документации и требования к их содержанию	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сопроводительное письмо от подрядчика с указанием исполнителей работ и ответственных, о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Приказы на ответственных работников.</li> <li>2. Исполнительная документация.</li> </ol>



		<p>3. В состав исполнительной документации приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- свидетельство наличия членства в саморегулируемой организации,</li> <li>- сертификаты на применяемые материалы и оборудование.</li> </ul> <p>4. Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3.</p>
12	Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	<p>1. Исполнитель до производства работ согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ведомости объёмов работ.</p> <p>2. Изменение утвержденных решений согласовывается Заказчиком и оформляется в письменном виде с уведомлением Исполнителя ведомостью объёмов работ.</p> <p>3. Согласованные с Заказчиком изменения отражаются в исполнительной документации.</p>
13	Требования к технологическим решениям	В соответствии с ведомостью объёмов работ, техническим заданием, разработанным ППР, действующими федеральными законами, техническими регламентами, нормами и правилами, и др. нормативными документами.
14	Исходные данные для выполнения работ	Ведомость объемов работ.
15	Требования к сметной документации	Сметная документация предоставляется с ведомостью объёмов работ.
16	Требования к природоохранным мероприятиям	<p>В соответствии с требованиями природоохранных документов, Законодательства и проектом.</p> <p>Обязательное условие – полная уборка и утилизация непригодных материалов.</p>
17	Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В соответствии с ведомостью объёмов работ.
18	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с ведомостью объёмов работ.
19	Технические требования к технологическому оборудованию	В соответствии с ведомостью объёмов работ.
20	Требования по утилизации (захоронению) отходов	Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований постановления Администрации г.о. Самара от 26.07.2011 №832 (с изменениями и дополнениями действующими на момент производства) и действующего законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность, за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21	Требования к разработке	В соответствии с требованиями нормативно-технических

	инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	документов и действующего законодательства.
22	Сроки выполнения работ (по основным этапам)	15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.
23	Требования по согласованию проектной документации	Все необходимые согласования выполняет исполнитель. Отступления от ведомости объемов работ и сметной документации должны быть согласованы с Заказчиком.
24	Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Техническая (исполнительная) документация по выполненным подрядным работам в полном объеме должна соответствовать требованиям нормативной документации и Градостроительного Кодекса РФ (Состав - в соответствии с перечнем - Приложение №1 настоящего ТЗ).
25	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Исполнительная документация – 4 экз., в том числе 1 экз. – на электронном носителе. Сертификаты качества, накладные на материалы и оборудование не учтенные в базе текущих сметных цен (ТССЦ).- 1 экз. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3) - 3 экз.
26	Дополнительные требования и особые условия	1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ к месту(ам) производства работ. 2. Подрядчик предоставляет фотоотчет о проведении работ. 3. Ограждение мест производства работ выполнять в соответствии с техникой безопасности в строительстве СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. При необходимости выставить дорожные знаки, указатели, выполнить организацию объездных дорог, освещение. 4. В обязанности Подрядчика входят работы по испытанию смонтированной сети водоотведения, проведению телеинспекции канализационной линии. 5. Оформление ордера на земляные работы является обязанностью подрядчика. 6. Гарантия на выполненные работы 5 лет.

Приложение №1: Перечень исполнительной документации оформляемой подрядной строительной организацией при строительстве наружных сетей водоотведения.

Первый заместитель главного управляющего директора  
ООО «Самарские коммунальные системы»

Д.С. Ракицкий