

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Энергетик ООО «СКС»

Нагорный С.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

Артамонов В.А.

ДЕФЕКТНАЯ ДОМОСТРОЙКА № СКС-2021-С-3-346

Для капитального ремонта линии эл. передач КНС-13 Ф7, Ф33 п/с Южная АСБ-10 3х240 450м (подряд)

Инв № 8809 Адрес : п/с 110/6 «Южная»

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Часть кабельной линии общей длиной 450 м и концевые муфты Ф-33, Ф-7 п/с «Южная» -350	Высыхание изоляции кабеля, нарушение целостности свинцового корпуса муфт.	Демонтаж кабельной линии АСБ 10 3х240			
2			В траншеи (4 нитки по 75 м)	м	300	
3			В трубе ПНД диаметр 160мм (футляр 4 шт х 12.5м)	м	50	
4			По конструкциям (металлические полки) п/с «Южная»	м	100	
5			Разработка грунта (траншеи 0,92х0,8х75м)	м³	55,2	

Раздел 2. Монтажные работы

1	Часть кабельной линии состоящей из 4 ниток общей длиной 450 м и концевые муфты Ф-33, Ф-7 п/с «Южная» -350		Прокладка силового кабеля сеч. АСБ 10 3х240 мм² на 10 кВ.			
2			В траншеи (4 нитки по 75 м)	м	300	
3			Затягивание в трубе ПНД диаметр 160мм (футляр 4 шт х 12.5м)	м	50	
4			По конструкциям (металлические лотки ЛМГ-600 2м -	м	100	

		50шт, полка К1163 - 25 шт, стойка К1155 - 25 шт) п/с «Ожнев»			
5		Монтаж муфты термоусаживаемой концевой внутренней установки КВТП-10-150/240 с подключением к электроустановкам КРУ-2-10	шт	8	
6		Прокладка полиэтиленовых трубх ПНД Д-160 мм методом горизонтального направленного бурения.	м	50	4х12.5м
7		Разработка грунта в ручную	м³	55,2	
8		Устройство постели из песка под кабель 6 кВ (0,92х0,15х75)	м³	10,35	
9		Устройство постели из песка перед защитой кирпичом кабель 6 кВ (0,92х0,15х75)	м³	10,35	
10		Защита кирпичом кабельной линии 6 кВ, 4-и нитки	шт	2176	
11		Пробивка отверстий размером 200х400 в фундаменте для ввода кабельной линии АСБ 10 3х240 6кВ	шт	4	
12		Установка асбестовых проходных труб (гильз) в фундаменте здания 150х400	шт	4	
13		Заделка отверстий №-1-00 между стеной и гильзой	м³	0,03	
14		Засыпка грунтом	м³	18,6	
15		Устройство партерного загона с посевом травы	м³	22,5	
16		Попрузка и вывоз мусора на 25 км	т	По расчету	

Ведущий инженер ОКР

Авдеева Т.В.

Начальник ЦКНС

Поселеннов В.И.

Начальник участка № 5

Грачев М.А.