

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ИТУ
Е.С. Фролов

инв. № _____ б/н _____
адрес: ул. Егорова, 12-14

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 110 от 16.09.2013
СМ-2021-С-3-695

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
Е.Е. Бегенева

ЦЭК

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ.
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

подрядным способом

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
			Перекачка стоков			
1			Перекачка сточных вод. Телевизионное обеспечение трубы.			
			Трубопровод канализационной линии Д-150 мм			
2	Труба Д-150 мм	разлом	Демонтаж люков типа «Г» новые	шт	13	
3	асбестоцемент		Прокладка в/линии (патрубками) п/з трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR17	п.м.	248	Толщиной 9,5 мм
4			Монтаж люков типа «Г» новые	шт	13	
			КК			
5			Ремонт бетонных лотков (марка М-200)	шт/м3	13/2,6	
6			Погрузка и вывоз мусора на 15 км	т	по расчету	

Начальник ЦЭК
Ведущий инженер ОКР

Д.Е. Юдашчев
Т.В. Авдеева