

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника УКСиР

Е.Г. Зелих

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Установка кондиционеров в помещениях испытательной химико-бактериологической лаборатории
сточных вод (каб. 324, 327, 329а). Здание административного корпуса ГОКС (инв. №132)

№ П/П	Виды конструктивных элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Сплит-система AUX AS/ASW- H07A4/FP-R1		Монтаж внутреннего блока настенного типа	шт.	3	
2			Монтаж наружного блока	шт.	3	
3			Подготовка отверстий в стенах	шт.	3	
4			Монтаж кабель-канала 60x40	м	3	
5			Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5	м	22,5	
6			Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах размером 6х1 мм	м	12	
7			Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах размером 10х1 мм	м	12	
8			Трубы из вспененного каучука толщ. 6 мм диаметром 6 мм	м	12	
9			Трубы из вспененного каучука толщ. 6 мм диаметром 10 мм	м	12	
10			Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования диам. 16 мм	м	15	
11			Кронштейны для крепления наружного блока, 450 мм	шт.	6	

Начальник ГОКС

Д.И. Левин

Начальник ИХБЛСВ

Н.А. Якимова

Ведущий инженер ОКС

В.В. Антонов