

«СОГЛАСОВАНО»
И.о. начальника ПТУ

Д.Ю. Накушнов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР

А.Е. Панов

Дефектная ведомость № СКС-2022-С-3-298

№ 168 от 17.12.2021г

на капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной, расположенная по адресу: ул. Ленинская, 74-76

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

инв. № 6/х

п/с

№ П/П	Виды конструктивных элементов	Обоснования выполнения	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Дорога 2 кат. Колодан под новый колодец	Вскрытие	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см	м ²	4	
2			Разборка щебеночного основания толщ. 22 см	м ²	4	
3			Погрузка и перевозка мусора на 25 км	т	По расчету	
4			Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором, объём ковша 0,5 м ³ с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 25 км	м ³	16,8	2*2*4,2
5			Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой грунта на 25 км	м ³	0,1	
6	Тротуар	Вскрытие	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см	м ²	5	
7			Разборка щебеночного основания толщ. 15 см	м ²	5	
8			Погрузка и перевозка мусора на 25 км	т	По расчету	
9			Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором, объём ковша 0,5 м ³ с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 25 км	м ³	26	
10			Прокладка п/э трубы ПЭ100, SDR17, Дн=160 мм методом ГНБ	м	25	
11	Линия канализационная Д-150 мм (а/п)	излом	Ремонт бетонного лотка	шт/м ³	1/0,3	
12			Заделка арок кирпичом	м ³	0,03	
13			Откачка стоков КО-507	маш.-ч	72	

Прикреплены к Служ. делу в качестве приложения

Лист

1

14		Устройство основания из щебня М 400, фр. 20-40 мм, группы 2	м³	0,361	
		Устройство круглых сборных ж/б канализационных колодцев Д=1 м в мокрых грунтах:	м³	1,64	
		Плита днища ПН10	шт.	1	
		Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9	шт.	4	
		Крышка колодцев КЦП 1-10-1	шт.	1	
		Кольцо опорное КО-6	шт.	2	
		Бетонный лоток	м³	0,36	
		Стремянка С1-07	шт./кг	1/29,2	
		Отрубовка стремянки С1-07 за один раз, грунтовой ГФ-021 вручную	м²	1,3	
		Окраска стремянки С1-07 за два раза, эмалью ПФ-115 вручную	м²	1,3	
		Люк тип Г	шт.	1	
15	Канализационный колодец				

Начальник ЦЭК

Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР

Авдеева Т.В.