

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. Главный управляющий директор
 ООО «Самарские коммунальные системы»
В.В. Бирюков
 В.В. Бирюков
 «___» _____ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2022-ХВ-ИП-1.3.3.2
 на восстановление благоустройства по постоянной схеме
 после проведения строительно-монтажных работ на объектах водоснабжения
 (инвестиционная программа)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности №20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail:oks@samcomsys.ru
2.	Основание для проведения работ	Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы»
3.	Наименование и местоположение объекта	г. Самара
4.	Источник финансирования	Инвестиционная составляющая тарифа на холодное водоснабжение
5.	Цель и назначение работы	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог 1, 2, 3 категории, внутриквартальных проездов, тротуаров, тротуарной плитки, бордюрного камня и газонов после выполнения строительства инженерных сетей по постоянной схеме
6.	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений - протяженность, условный диаметр	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, 1, 2, 3 категории, внутриквартальных проездов, тротуаров, тротуарной плитки, бордюрного камня и газонов после выполнения строительно-монтажных работ на объектах водоснабжения (инвестиционная программа)
7.	Режим работы производства	Дорожные работы на транспортных маршрутах производятся в соответствии с Постановлением Главы г.о. Самара от 08.08.2019г №444 с обязательным согласованием с УГИБДД ГУВД.
8.	Состав работ	Исполнение СНиП 3.06.03-5 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на

		<p>территории городского округа Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р; Постановления Главы г.о. Самара от 08.08.2019г №444 «Об утверждении правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара».</p> <p>Состав и объём работ определяется по каждому конкретному объекту в зависимости от периода и категорийности дорог согласно ведомости объёмов работ. По дорогам 1 и 2 категории выполнять обратную засыпку песком с последующим уплотнением и устройство щебеночного основания.</p> <p>-Восстановление карт асфальтобетонного покрытия после зимних вскрытий.</p> <p>-Восстановление карт асфальтобетонного покрытия в летний период.</p> <p>-Восстановление карт асфальтобетонного покрытия (ЩМА-15, ЩМА-20, ЩМА-30 на ПБВ-60) дорог федерального значения в летний период.</p>
9.	Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком	См. п.8
10.	Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика
11.	Состав разделов документации и требование к их содержанию	Общий журнал работ, акты на скрытые работы, акты на уплотнение песчаного основания, сертификаты качества на используемые материалы.
12.	Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений.
13.	Требования к технологическим решениям	Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р Постановлению Главы г.о. Самара от 08.08.2019г №444 «Об утверждении правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара».
14.	Исходные данные для выполнения работ	Ведомость объёмов работ
15.	Требования к сметной документации	Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом (ГРАНД-СМЕТА)
16.	Требования к природоохранным мероприятиям	Обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор вывозится в установленные органом местного самоуправления места; не допускать несанкционированный снос зеленых насаждений.

17.	Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	Нет
18.	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Нет
19.	Технические требования к технологическому оборудованию	Нет
20.	Требования по утилизации (захоронению) отходов	Образующиеся в процессе работ отходы переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21.	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Нет
22.	Сроки выполнения работ (по основным этапам)	С даты подписания договора по 14.11.2022г., с 16.04.2023г. по 14.11.2023г.
23.	Требования по согласованию проектной документации	Нет
24.	Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	1. Акты на скрытые работы 2. Схема заделки карт с привязкой 3. Сертификаты качества на используемые материалы 4. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) 5. Подтверждающие документы на стоимость материалов, не учтенных в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз.
25.	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы не учтенные в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 3 экз.
26.	Дополнительные требования и особые условия	Требования Заказчика к Подрядчику: 1. Перед началом производства работ по договору оформить Регламент взаимодействия выполнения работ по восстановлению благоустройства между Заказчиком и Подрядчиком. 2. Оформление Акта передачи вскрытия, непосредственно после ликвидации повреждения, с определением объема и сроков производства работ. Срок выполнения восстановления благоустройства определяется Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с оформленным

	<p>разрешением на производство земляных работ. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, организации дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения.</p> <p>3. В случае несвоевременного выполнения работ по заделке вскрытия Подрядчик обязан предупредить Заказчика о необходимости продления ордера за пять календарных дней с указанием причин продления и возместить затраты на продление ордера или штрафные санкции, согласно представленному счету или протоколу ГИБДД, ГАТИ.</p> <p>4. Восстановление благоустройства в случае провалов по вине Подрядчика производится за счет средств производителя работ и гарантийный срок продлевается.</p> <p>5. Гарантия качества 2 года.</p> <p>Обязанности Подрядчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ограждение площадки производства работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. <p>После подписания Акта сдачи-приемки работ: установка дорожных знаков, обратная засыпка с послойным уплотнением и лабораторным испытанием, восстановление всех элементов благоустройства, сдача выполненных работ (закрытие ордера) ГАТИ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение восстановления покрытия проезжей части ул. Ташкентская, Солнечная, Ново-Садовая, Московское шоссе в соответствии с требованиями Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. <p>Требования к подрядчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об имеющихся производственных ресурсах; - необходимое количество техники и оборудования для выполнения работ на магистральных сетях – полная линейка катков: <ul style="list-style-type: none"> - каток на пневматических шинах 16 т; - каток вибрационный 6-8 т; - каток гладковальцевый 10-13 т., фреза с автоматической системой нивелирования, асфальтоукладчик с автоматической системой нивелирования; - сведения о профессиональной подготовке и опыте работы персонала – сотрудники с опытом работы не менее 3 лет в области дорожного строительства, численностью не менее 50 человек; - описание выполненных предприятием проектов/работ, объем осуществляемых ранее крупных поставок материалов, оборудования; - рекомендательные письма организаций, ответственных за эксплуатацию городских улиц – ГАТИ, Департамент
--	---

		<p>благоустройства, АСАДО, МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», в которых письменно подтверждается выполнение работ и приводится оценка выполненных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о системе управления качеством; - возможность выполнения работ по восстановлению благоустройства в несколько смен (круглосуточно); <p>Заключенные договора на поставку материалов (песок, щебень, абс и др.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие паспорта предприятия; - наличие сертифицированной лаборатории на проведение испытаний конструктивных элементов дорожного полотна и основания; - при укладке конструктивных слоев применение асфальтоукладчиков с активными уплотняющими органами типа Vögele Super 1800, Vögele Super 1600 с применением уплотняющих катков.
--	--	---

Первый заместитель
главного управляющего директора
ООО «Самарские коммунальные системы»



Д.С. Ракицкий