

УТВЕРЖДАЮ:
 И.О. Главный управляющий директор
 ООО «Самарские коммунальные системы»

 В.В. Бирюков
 « » 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2022-ХВ-ИП-1.3.3.3

на восстановление благоустройства по временной схеме
после проведения строительно-монтажных работ на объектах водоснабжения
(инвестиционная программа)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|--|--|
| 1. | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | <p>ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 407028109033700000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 301018100000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности №20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail:oks@samcomsys.ru</p> |
| 2. | Основание для проведения работ | Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы» |
| 3. | Наименование и местоположение объекта | г. Самара |
| 4. | Источник финансирования | Инвестиционная составляющая тарифа на холодное водоснабжение |
| 5. | Цель и назначение работы | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог 1, 2, 3 категории, внутриквартальных проездов, тротуаров, тротуарной плитки, бордюрного камня и газонов после выполнения строительства инженерных сетей по временной схеме |
| 6. | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений - протяженность, условный диаметр | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, 1, 2, 3 категории, внутриквартальных проездов, тротуаров, тротуарной плитки, бордюрного камня и газонов после выполнения строительно-монтажных работ на объектах водоотведения (инвестиционная программа) |

| | | |
|-----|---|--|
| 7. | Режим работы производства | Дорожные работы на транспортных маршрутах производятся в соответствии с Постановлением Главы г.о. Самара от 08.08.2019г №444 с обязательным согласованием с УГИБДД ГУВД. |
| 8. | Состав работ | Состав и объём работ определяется по каждому конкретному объекту согласно ведомости объёмов работ |
| 9. | Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком | См. п.8 |
| 10. | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. |
| 11. | Состав разделов документации и требование к их содержанию | Общий журнал работ, акты на скрытые работы, акты на уплотнение песчаного основания, сертификаты качества на используемые материалы. |
| 12. | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. |
| 13. | Требования к технологическим решениям | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р Постановлению Главы г.о. Самара от 08.08.2019г №444 «Об утверждении правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара». |
| 14. | Исходные данные для выполнения работ | Ведомость объёмов работ |
| 15. | Требования к сметной документации | Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом (ГРАНД-СМЕТА). |
| 16. | Требования к природоохранным мероприятиям | Обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор вывозится в установленные органом местного самоуправления места; не допускать несанкционированный снос зеленых насаждений. |
| 17. | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Нет |
| 18. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Нет |
| 19. | Технические требования к технологическому оборудованию | Нет |
| 20. | Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. |

| | | |
|-----|--|--|
| | | Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Нет |
| 22. | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | С 15.10.2022г. по 15.04.2023г., с 15.10.2023г. по 15.04.2024г. |
| 23. | Требования по согласованию проектной документации | Нет |
| 24. | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Акты на скрытые работы 2. Схема заделки карт с привязкой 3. Сертификаты качества на используемые материалы 4. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) 5. Накладные на материалы, не учтенные в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз. |
| 25. | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 3 экз. |
| 26. | Дополнительные требования и особые условия | Требование Заказчика к Подрядчику: 1. Оформление Акта передачи вскрытия, непосредственно после ликвидации повреждения, с определением объема и сроков производства работ. Срок выполнения восстановления благоустройства определяется Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с оформленным разрешением на производство земляных работ. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, организации дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения. 2. Восстановление благоустройства в случае провалов по вине Подрядчика производится за счет средств производителя работ. 3. Гарантия качества на обратную засыпку составляет 3 года; на верхний слой асфальтобетонного покрытия до сдачи объекта на восстановление по постоянной схеме, восстановление производится за счет средств производителя работ и гарантийный срок продлевается. Обязанности Подрядчика: - ограждение площадки производства работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 12-03-01 |

| | | |
|--|--|---|
| | | «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика, |
|--|--|---|

Первый заместитель
главного управляющего директора
ООО «Самарские коммунальные системы»



Д.С. Ракицкий