

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ

ООО "Самарские коммунальные системы"

Шаров ЕА

« » 2022

Организация-заказчик

ООО Самарские коммунальные системы
АТЦ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСИР

ООО "Самарские коммунальные системы"

Панов А.Е.

" " г.

Номер документа	Дата составления
-----------------	------------------

Дефектная ведомость СКС-2022-П-3-605

Капитальный ремонт теплотрассы наружной здания главного корпуса гаража

Инв №

Местонахождение ОС: ул. Ставропольская, 35

Вид конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
Дорога		Разработка асфальтобетонного покрытия h-10 см	м2	49	7х7м
		Разработка щебеночного основания h-0,2м	м2	49	
		Разработка грунта экскаватором ёмкостью ковша 0,5 м ³ (грунт 2 гр.)	м3	29,4	
		Разработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	4,9	
		Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15км	т	по расчёту	
		Обратная засыпка песком с проливом и уплотнением грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слов: 35 см	м3	34,3	
		Устройство основания из щебня фр. 20-40 толщ. 20 см марка М 600	м2	49	
		Розлив вяжущих материалов (0,8 л на м2)	м2	49	
		Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка П ГОСТ 9128-97, толщ. 6 см	м2	49	
		Розлив вяжущих материалов (0,4 л на м2)	м2	49	
		Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка П ГОСТ 9128-97, толщ. 4 см	м2	49	
Теплотрасса	Коррозия, свищи	Демонтаж плит покрытия лотка Пб-15	шт	9	

13			Демонтаж лотков Д4-8/2	шт	9	
14			Демонтаж стальной трубы Д-108х4мм	п.м.	95	
15			Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах под трубы	м3	0,5	
16			Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т	по расчету	
17			Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм Д-108х4мм	п.м.	95	
18			Монтаж отводов стальных Д-108х6мм 90 градусов	шт	10	
19			Заделка отверстий в стенах и полах цементным раствором М 150	м3	0,5	
20			Устройство изоляции труб д-108 мм (скорупа ППУ толщина 40мм)	п.м.	106,26	
21			Промывка и гидравлические испытания трубопровода	п.м.	95	
22			Монтаж новых лотков Д4-8/2	шт	9	
23			Монтаж новых плит лотковых П6-15	шт	9	
24			Разборка трубопроводов из стальных труб в зданиях и сооружениях Д-108 мм	п.м.	15	
25			Разборка покрытий полов из однородного покрытия	м2	7	
26			Разборка бетонного пола с помощью отбойных молотков	м3	2,3	
27			Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Д-108х4 мм	п.м.	15	
28			Монтаж отводов стальных Д-108х6мм 90 градусов	шт	4	
29			Монтаж отводов стальных Д-108х6мм 45 градусов	шт	2	
30			Промывка и гидравлические испытания трубопровода	п.м.	15	
31			Заделка отверстий в стенах и полах цементным раствором М 150	м3	2,3	
32			Устройство покрытия пола из однородного покрытия	м2	7	
33			Погрузка и перевозка грузов автомобилями на расстояние до 25 км I класс груза	т	по расчету	

Начальник АТЦ

Иванов П.В.