

Приложение № _____ к договору подряда № _____ от
«__» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор
ООО "Самарские коммунальные системы"

В.В.Бирюков

"__" _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2022-С-3-122
Капитальный ремонт КПП, постовых будок и ИНС, будок при лотках
Паршала №1,2 (замена дверей на металлические)

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платёжные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р/С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail:okr@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ	Производственная программа 2022 г.
3. Наименование и местоположение объекта	Здание иловой насосной станции (инв.№145), проходная с пристроем (инв.№284), будки постовой №2 (инв.№285), №4 (инв. №326), будки при лотке Паршала (инв.№1270; №1503) ГОКС г. Самара ул.Обувная 136
4. Источник финансирования	Собственные средства
5. Цель и назначение работ	Замена дверей входных деревянных, пришедших в негодность, на металлические утепленные с доводчиком
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Инв. № 145- кирпичное, 3-этажное (1-подземный), площадь-553,4 м2; фундамент кирпичный, кровля рулонная; Инв. № 284 - кирпичное, 1-этажное, площадь-7,6м2, фундамент ж/б; Инв. №285; 326 - кирпичное, 1-этажное, площадь-4м2, фундамент ленточный из блоков; Инв. №1270;1503 - кирпичное, 1-этажное, площадь-4,6м2, фундамент ж/б, кровля рулонная.
7. Режим работы производства	Круглосуточно
8. Состав работ	Дефектная ведомость № СКС-2022-С-3-122
9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком	См. дефектную ведомость
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки согласно договору подряда. Гарантия на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей.

11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений, подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР.
	2. Исполнительная документация на выполнение работы состоит из: - Журнал работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - Журнал регистрации посещения объекта представителями заказчика и надзорных органов. - Акты на скрытые работы. - Акты приемки в эксплуатацию. - Сертификаты качества на используемые материалы.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов.
13. Требования к технологическим решениям	В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами.
14. Исходные данные для выполнения работ	Дефектная ведомость.
15. Требования к сметной документации	Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом. (ГРАНД – СМЕТА).
16. Требования к природоохранным мероприятиям	В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	1. В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и др. нормативными документами. 2. До начала изготовления устанавливаемых конструкций выполнить обследование объекта совместно с представителями Заказчика, произвести необходимые замеры, уточнить расположение устанавливаемых конструкций .
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Не требуется
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Не требуется
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и др. нормативными документами.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Не более 30 календарных дней с даты подписания договора
23. Требования по согласованию проектной документации	Не требуется

24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	1. Сертификаты качества на используемые материалы. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 2 экз. 3. Исполнительная документация — 2 экз. 4. ППР-2экз.
26. Дополнительные требования и особые условия	1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы будут осуществляться в условиях действующего производства

главного управляющего директора

Начальник УКСиР

Начальник ГОКС

Д.С. Ракицкий

А.Е. Панов

Д. И. Левин