

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ Шаров Е.А.

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. начальника УКСиР Хайрутдинов Р.И.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления
№ СКС-2022-В-3-55	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт санузлов и замена канализационных труб внутри здания ПЛК

с выпусками в колодцы

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т. д.)

Инв. № 194

Местонахождение ОС: НФС-2

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Канализационный трубопровод	коррозия, частые засоры	Демонтаж чугунных канализационных трубопроводов Д-100 мм стояк №1 и стояк №2	м	24	12+12
2			Монтаж нового канализационного трубопровода из ПВХ труб для внутренних магистралей Д-100 мм стояк №1 и стояк №2	м	24	
3		Протечки, коррозия	Демонтаж чугунного канализационного трубопровода Д-50 мм (разводка по всем помещениям)	м	45	

			1 этаж			
4		Для производства работ	Разборка а/б покрытия (площадка у входа) б=7 см	м2/м3	15,6/1,1	
5			Разборка а/б покрытия щебеночное основание б=15см	м2/м3	15,6/2,34	
6			Разработка траншеи от здания до колодцев К1, К2 вручную, группа грунтов 2	м3	65,34	24,2х1,5х1,8
7		Для производства работ	Разборка покрытия пола из керамической плитки от стояка К2: 1 этаж	м2	12	1х12
8			Разборка бетонного основания пола в ручную б=20см	м3	1,2	0,5х12х0,2
9			Разработка траншеи внутри здания вручную, группа грунтов 2	м3	3,6	0,5х0,4х18
10		коррозия, частые засоры	Демонтаж чугунного канализационного трубопровода Д-100мм и фасонных частей внутри здания и снаружи до колодца К2	м	35,2	18+17,2
11		Для производства работ	Демонтаж кирпичного подиума душевой, облицованного керамической плиткой	м3	1,08	0,4х2,0х1,35
12			Разборка покрытия пола из керамической плитки в санузле	м2	1,8	0,6х3
13			Разборка бетонного основания пола в холле б=25см в ручную	м3	0,75	6х0,5х0,25
14			Разработка траншеи внутри здания вручную, группа грунтов 2	м3	1,8	0,4х0,5х9
15		коррозия, частые засоры	Демонтаж чугунного канализационного трубопровода Д-100мм и фасонных частей внутри здания и снаружи до колодца К1	м	19	12+7

16			Прокладка канализационного трубопровода из труб ПВХ D=100мм с фасонными частями с заделкой раструбов внутри здания	М	30	18+12
17			Монтаж канализационного трубопровода ПВХ D=50 мм (разводка по всем помещениям) к 7 сантехническим приборам.	М	7	
18			Прокладка канализационного трубопровода из труб ПВХ D=100мм от здания до колодцев К1, К2 с подключением	М	24,2	17,2+7
19			Устройство песчаной подготовки	М3	4	
20			Обратная засыпка траншей внутри здания грунтом	М3	5,4	
21			Восстановление конструкции пола б=20см из бетона В12,5 по сетке А1 Ø5 50х50см	М3	4,8	24х0,2х1
22			Обратная засыпка траншеи от здания до колодцев К1,К2 песком	М3	23,4	
23			Обратная засыпка траншеи от здания до колодцев К1,К2 грунтом (под газоном)	М3	41,95	
24			Устройство ас/б покрытия:			
25			Устройство щебеночного основания толщиной 20см фр.20-40 М600	М2/М3	15,6/3,12	
26			Розлив вяжущих материалов	т	0,0125	
27			Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия бсм М II	М2	15,6	
28			Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 4см М III тип	М2	15,6	

29			Ремонт душевой 1 этажа			
30	Перегородки	Ремонт с целью приведения к «стандарту помещения душевой»	Демонтаж перегородок из керамического кирпича облицованных керамической плиткой	шт/м3	2/0,54	0,9х2,0х0,15
31	Стены	Физический износ, трещины	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	22	
32			Штукатурка (улучшенная) стен внутри здания цементно-песчаным раствором	м2	26	
33			Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения «Бетонконтакт» за 2 раза	м2	26	
34			Облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей высотой на 2,2м(разм.0,2х0,3)	м2	26	Цвет светлосерый с разводами
35			Окрашивание ранее окрашенных стен водэмульсионными составами за 2 раза, с расцветкой более 35%	м2	6,2	Цвет белый RAL 9003
36	Пол	Трещины, сколы	Разборка покрытия пола из керамической плитки	м2	6,7	
37			Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	м2	9,3	
38			Огрунтовка бетонных полов грунтовой глубокого проникновения «Бетонконтакт» за 2 раза	м2	9,3	
39			Устройство покрытия пола из керамогранита разм.300х300х7мм на плиточном клее	м2	9,3	Цвет светлосерый RAL 9018

40	Потолок		Окрашивание ранее окрашенных поверхностей водозмывными составами с расцветкой более 35%	м2	9,3	Цвет белый RAL 9003
41	Душевые перегородки		Монтаж душевых перегородок 915x2100мм из сотового поликарбоната 16мм, профиль из анодированного алюминия	шт/м2	2/3,84	Цвет серый RAL
42	Трубопровод		Разборка трубопроводов ПП Ø20мм в зданиях	м	6	
43			Демонтаж смесителя с душевой лейкой	шт	1	
44			Пробивка штробы шириной 15см, глубиной 5см	м	8	
45			Установка настенного смесителя с тропическим душем «LEDEME»	шт	2	
46			Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления, наружного диаметра 20мм	м	9	
47			Отводы 90гр полипропиленовые Ø 20мм	шт	4	
48			Муфта соединительная полипропиленовые Ø 20мм	шт	5	
49			Тройник равнопроходной 20x20x20мм полипропиленовый	шт	3	
50			Кран шаровой 3/4* Ø20мм	шт	1	
51			Установка трапа сливного п/э Д50 прямой, размер 150x150мм	шт	2	
52	Унитаз	Физический износ сколы	Демонтаж унитаза с бачком	шт	1	
53			Установка унитаза компакт ИСЗФ 586309	шт	1	

54				Гофра для унитаза армированная Ø110мм	шт	1	
55	Раковина	Физический износ сколы	Демонтаж раковины		шт	1	
56			Установка раковины с пьедесталом Sanita Самарская SMRSAWB01	шт	1		
57			Установка смесителя для раковины Дельфин однорычажный с длинным изливом цвет хром	шт	1		
58			Установка сифона для раковины Equation слив d 40 мм	шт	1		
			2 этаж				
59			Демонтаж подиумов под унитаза из кирпича облицованные керамической плиткой на 2 этаже помещения санузла	шт/м3	2/0,45		
60			Монтаж канализационного трубопровода ПВХ Д-50 мм (разводка по всем помещениям) к 3 сантехническим приборам.	м	6		
61	Унитаз	Физический износ сколы	Демонтаж унитаза	шт	2		
62			Установка унитаза компакт ИСЗФ 586309	шт	2		
63			Гофра для унитаза армированная Ø110мм	шт	2		
64			Демонтаж раковины	шт	1		
65			Установка раковины с пьедесталом Sanita Самарская SMRSAWB01	шт	1		

66			Установка смесителя для раковины Дельфин однорычажный с длинным изливом цвет хром	шт	1	
67			Установка сифона для раковины Equation слив d 40 мм	шт	1	
			3 этаж			
68			Монтаж канализационного трубопровода ПВХ Д-50 мм (разводка по всем помещениям) к 8 сантехническим приборам.	м	33	
			Фасонные элементы			
70			Монтаж отводов ПВХ Д-100мм 90 град	шт	17	
71			Монтаж муфт соединительных ПВХ Д-100 мм	шт	10	
72			Монтаж тройников ПВХ Д-100 мм	шт	8	
73			Монтаж заглушек ПВХ Д-100 мм	шт	4	
74			Монтаж отводов ПВХ Д-100 мм 45 град	шт	5	
75			Монтаж ревизий ПВХ Д-100 мм	шт	5	
76			Монтаж переходов ПВХ Д 100х100х50 мм	шт	4	
77			Монтаж переходов ПВХ Д100х50 мм	шт	2	

78			Монтаж отводов ПВХ Д-50мм 90 град	шт	27	
79			Монтаж муфт соединительных ПВХ Д-50 мм	шт	17	
80			Монтаж тройников ПВХ Д-50 мм	шт	19	
81			Монтаж заглушек ПВХ Д-50 мм	шт	10	
82			Монтаж отводов ПВХ Д-50 мм 45 град	шт	10	
83			Монтаж ревизий ПВХ Д-50 мм	шт	6	
84			Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 15км	т	По расчету	

Начальник НФС-2

(подпись)

/И.А.Кашкинов/

Инженер УКСир

(подпись)

/И.А. Куракина/