

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
А.Е. Панов

Организация-заказчик
ООО "Самарские коммунальные системы"
КО ГВС

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ККС-2022-В-3-93

для капитального ремонта кровли здания контактных осветителей цеха ГВС

Местонахождение ОС: ул. Чапаевская, д. 234

Инв.№ 375/1

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля здания КО	Протечки	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов на битумной основе	м2	200	
2			Разборка цементно-песчаной стяжки кровли толщиной 30 мм	м2	100	
3			Разборка карнизных свесов (отливов) из оцинкованной стали шириной до 0,6-0,7 м	м	30	
4			Устройство выравнивающий цементно-песчаной стяжки кровли толщиной 30 мм	м2	100	
5			Огрунтовка цементной стяжки битумной мастикой за 1 раз	м2	200	
6			Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя технозоласта.	м2	200	
7			Устройство дополнительного слоя из технозоласта под отлив шириной 0,7 м	м.п.	30	
8			Устройство дополнительного слоя из технозоласта к трубам и дефлекторам в два слоя (6 мест)	м.п./м2	5/4	
9			Устройство отливов кровли из оцинкованной стали шириной 0,7 м	м.п.	30	
10	Строительный мусор	Уборка	Погрузка и вывоз мусора на расстояние 25 км	т	по расчету	

Начальник ГВС Т.А. Перова
Инженер 2 кат. ОКР О.Н.Печенкина