

Утверждаю:  
Начальник УКСиР  
ООО «Самарские Коммунальные Системы»  
Панов А.Е.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к ТЗ № СКС-2023-С-3-354  
на капитальный ремонт замена дверных блоков на противопожарные КНС-2. Бесхоз

Объект: КНС 2  
инв № 6/н

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Деревянная дверь в помещении над машинным залом, деревянная дверь в помещении над приемной камерой		Демонтаж дверного полотна	шт/м <sup>2</sup>	2/4,6	1400x2000 (двулобая) 900x2000
3			Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в каменных стенах	шт	2,0	
4			Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной односторонней двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, с пределом огнестойкости EI 60 минут	шт	2,0	Цвет RAL 7035
5			Установка доводчиков	шт	2,0	

6		Ремонт штукатурки откосов (шпателька, водоэмульсионная окраска откосов) не более 0,2 м	м2	2,16	Ветонит КР
7		Погрузка и вывоз мусора на 20 км	т		по расчету

Инженер 1 кат. ОКР

Начальник ЦКНС




Вершинина М.А.

Шеплев Д.А.