


Согласовано:
Начальник ПТУ
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
 Шаров Е. А.

Утверждаю:
Начальник УКСиР
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
 Иванов А. Е.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 41 от 04.04.23.
К ТЗ № СКС-2023-С-3-352
на капитальный ремонт кровли здания КНС-2. Бесхоз

Объект: КНС 2
инв № 6/н

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля	Трещины, протечки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 3 слоя	м ²	78,2	
2	Стяжка	Трещины	Разборка цементной стяжки толщиной 40 мм (раствор марки М150)	м ²	78,2	
3			Устройство цементной стяжки толщиной 40 мм	м ²	78,2	
4			Огрунтовка оснований под водонепроницаемый ковер битумной грунтовкой (готовой)	м ²	78,2	
5			Устройство кровель из наплавленных материалов в 2 слоя Техноэласт	м ²	78,2	Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качества работ
6			Устройство дополнительного слоя из техноэласта под оглиив шириной 0,5 м	м ²	19,3	
7	Оглива	Коррозия	Смена оглиив из оцинкованной стали шириной до 0,7 м (толщ. 0,55мм) с установкой новых	м ² /17.м.	19,3/35	
8			Погрузка и вывоз мусора на 15 км	т	по расчету	

Инженер 1 кат. ОКР
Начальник ЦКНС


Вершинина М. А.
 Шеплев Д. А.