

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"  
АТЦ

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКСиР  
А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-П-3-408  
Капитального ремонта кровли здания гаража АТЦ

Инв. № 80

Местонахождение ОС: Антонова--Овсенко , 48

№ п/п	Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работы, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Здание гаража инв. №80

1	Кровля рулонная	Многочисленные дефекты рулонного покрытия	Разборка покрытий из рулонных материалов	м2	306	
2			Демонтаж отливов шириной 0,5м из оцинкованной стали	м	72,4	
3			Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм	м2	306	
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм	м2	306	
5			Огрунтовка битумной эмульсией ц/п стяжки	м2	306	
6			Устройство дополнительного слоя из наплавленных материалов Техноэласта под отлив шириной 0,5 м ЭПП	м	72,4	
7			Устройство примыкания к парапету в 2 слоя Техноэласта высотой до 0,5м без фартука	м	36,2	
8			Монтаж отливов шириной 0,6м (новые) из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	м	49,7	
			Устройство дополнительного слоя в зоне венткамер из Техноэласта	м2	1,5	



10	Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя Техноэласт	м2	306	
11	Монтаж парпетных коробов шириной 0,7м (новые) из оцинкованной стали толщ. <del>0,5</del> <b>5</b> мм	м	22,7	
12	Погрузка вручную и вывоз мусора строительного на расстояние 20 км	т	По расчету	

\* Возможно применение аналогичного материала не ухудшающего качество работ

Начальник АТЦ

П.В. Иванов



Ведущий инженер УКСиР

М.А. Помякушина