

Май 2023

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"

А.Е.Панов

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"

Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-121

для капитального ремонта иловых камерах №5;6(замена окон из стеклоблоков, дверей на ПВХ)

Инва.№ 1479,1507

Местонахождение ОС: ул.Обувная 136, Куйбышевский район

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Окна	Частичное отсутствие остекления	Демонтаж стеклоблоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки -1,73х1,17 м	шт/м2	6/12,15	
2			Установка блоков оконных пластиковых глухих заполненных поликарбонатом (25 мм) 2-х створчатых площадью 2,02 м2(1,73х1,17 м)-4 шт	м2	8,10	
3			Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) 2-х створчатых(1 створка глухая, 1 створка-поворотно-откидная) площадью 2,02 м2 (1,73х1,17 м)-2 шт	м2	4,05	
4			Ремонт штукатурки внутренних откосов цементно-известковым раствором	м2	3,48	
5			Простая окраска внутренних откосов масляной краской за 2 раза	м2	3,48	
6			Облицовка наружных оконных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2/м	5,22/1,83	
7			Устройством отливов шир.0,25 м	п.м	5,20	
8			Снятие дверных полотен	шт/м2	2/ 4,62	
9			Демонтаж пластиковых дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	2,00	
10			Монтаж дверных блоков из ПВХ однополыхных размером 1100х2100 мм по типу сэндвич	шт/м2	2/ 4,62	с офисной гарантией
11	Двери ПВХ	Разрушение пластика, трещины, поломка петель	Ремонт штукатурки откосов цементно-изв. раствором	м2	2,12	
12			Потрузка строительного мусора вручную	т	по расчету	
13			Перевозка строительного мусора до 13 км	т	по расчету	

Начальник ГОКС

В.И.Поселеннов

Ведущий инженер УКСиР

М.А.Помякушина