

Утверждаю:
Начальник УКСир
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
Панов А.Е.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 95 от 13.06.13

к ТЗ № СКС-2023-С-3-638

на капитальный ремонт замены дверных блоков на КНС-19

Объект: КНС №19
инв № 318

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Входная металлическая дверь в КНС	Коррозия дверных коробок и полотна, местное разрушение дверных коробок	Снятие дверных полотен	шт/м2	1/1,99	
			Демонтаж металлических дверных блоков в каменных стенах	шт	1	970 x 2060 мм
			Монтаж металлических утепленных дверных блоков однопольных с полимерным покрытием и фурнитурой (цвет серый) с доводчиком; размером 970x2060 мм; толщина листа 3 мм	шт	1	
			Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором. Шпателька толщиной 3 мм	м2	1,2	
2	Запасная металлическая дверь в РУ	Коррозия дверных коробок и полотна, местное разрушение дверных коробок	Простая окраска водозумлационной краской откосов за 2 раза	м2	1,2	
			Снятие дверных полотен	шт/м2	1/2,2	
			Демонтаж металлических дверных блоков в каменных стенах	шт	1	1100 x 2000 мм
			Монтаж металлических утепленных дверных блоков однопольных с полимерным покрытием и фурнитурой с доводчиком; размером 1100x2000 мм; толщина листа 3 мм	шт	1,0	1100 x 2000 мм Цвет RAL 7035

		Установка доводчиков	шт	1	
		Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором. Шпателька толщиной 3 мм	м2	1,24	
	полотен и коробок	Простая окраска водозмульсионной краской откосов за 2 раза	м2	1,24	
		Снятие дверных полотен	шт/м2	1/2,66	
		Демонтаж металлических дверных блоков в каменных стенах	шт	1	1470 x 2000 мм
	Коррозия дверных коробок и полотен, местное разрушение дверных полотен и коробок	Монтаж металлических утепленных дверных блоков двупольных с полимерным покрытием и фурнитурой (цвет серый) с доводчиком; размером 1470x2000 мм; толщина листа 3 мм	шт	1	
3	Запасная металлическая дверь в механическую мастерскую	Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором. Шпателька толщиной 3 мм	м2	6,94	
		Простая окраска водозмульсионной краской откосов за 2 раза		6,94	
		Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 15 км	т	По расчету	

Начальник ЦКНС

Инженер 1 кат. ОКР

Шеплев Д.А.

Вершинина М.А.