

Согласовано

Утверждаю
Главный управляющий директор
ООО "Самарские коммунальные системы"

В. В. Бирюков

СМЕТА №1/14

Наименование услуг (работ): Исполнительная съемка канализации по адресу: Самарская область, г. Самара, Орлов Овраг.

Наименование исполнителя:

Наименование заказчика: ООО "СКС"

№№ п/п	Наименование услуг (работ)	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания СБЦ-2004. Внутренние приказы предприятия	Расчет стоим. в базовых ценах на 01.01.2001г.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Проложение ходов теодолитных, км	СБЦ-2004 т.47 §1	1074х4,7х1,4	7066,92
	Категория сложности II	прим.1		
2	Проложение ходов нивелирных, км	СБЦ-2004 т.47 §3	362х4,7х1,4	2381,96
	Категория сложности II	прим.1		
3	Съемка подземных сооружений:			
	Измеритель - 1 колодец, шурф, выпуск, ввод, опора, узел, примыкание, точка. (20 и более шт на 1 Га) -105 шт колодцы (определение координат люка колодца)	т.37 §1	36х105	3780,00
4	Нивелирование подземных сооружений: (определение высот верха люка колодца, труб, кабелей, каналов в колодце)			
	Измеритель - 1 колодец, шурф, выпуск, ввод, опора, узел, примыкание, точка. (20 и более шт на 1 Га) -105 шт колодцы	т.37 §3	49х105	5145,00
6	Составление описания : подземных и надземных сооружений - шт.			
	Измеритель - 1 колодец, узел, опора, точка			
	2 категория сложности, 105 шт	т.39 §1, ОУ п.15е	46х105	4830,00
7	Составление планов подземных и надземных сооружений застроенных территорий на готовой топографической основе:			
	Измеритель - 1 точка/1 шт.			
	Масштаб плана:1:500 К=1,1 вып-е камеральных работ с исп. материалов отр. пользования :1. Получение данных о пунктах ГГС-государственной геодезической сети; 2. Получение данных, находящихся на планшетах города М1:500, в том числе засекреченных.	т.76 §2; ОУ п.15б		
			23х105х1,1	2656,50
8	Картографическое вычерчивание топографических планов и карт:			
	Измеритель - 1 дм2 плана			
	Масштаб плана:1:500, Высота сечения рельефа, 0,5 м, 2 категория сложности	т.65 §2	56х26	1456
	Итого полевых работ			18 373,88
9	К=0,85 При проведении полевых работ без выплаты полевого довольствия или командировочных	ОУ, п.14	0,85	15 617,80
10	К=0,1625 Расходы по внутреннему транспорту 16,25% от сметной стоимости полевых работ	ОУ п.9, т.4 §2	0,1625	2537,89
11	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте 6% от сметной стоимости полевых работ, Прим. п.1. к=2,5 для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс.руб.	ОУ п.13	пол. раб.х0,06х2,5	2342,67
	Итого полевых работ			20 498,36
	Итого камеральных работ			8 942,50
	Итого полевых и камеральных работ			29 440,86
	Итого п.п.1-9 (в ценах на 2001г.)			29 440,86
	Итого по смете с Индексом изменения сметной стоимости	Министром России Письмо №24756-ИФ/09 от 02.05.2023 г.	5,46	160 747,09
	Коэффициент на неучтенные затраты	Приказ №62 от 22.07.2022 г.	1,45	233 083,29
	Оплата сведений из раздела IX ИСОГД	Приказ №41 от 27.03.2023 г.		4 000,00
	Итого:			237 083,29
	НДС	20%		47 416,66
	Всего:			284 499,95

Начальник СДО

Е. Г. Зелих