

СОГЛАСОВАНО

Директор МП г.Самары

"Архитектурно-планировочное бюро"

А.Д.Малахов

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор

Самарские коммунальные системы"

В. В. Бирюков

## СМЕТА №

Наименование услуг (работ): «Водопроводная линия в пос. Горелый Хутор, выполнение исполнительной съемки».

Наименование исполнителя: МП г. Самары "Архитектурно-планировочное бюро"

Наименование заказчика: ООО "СКС"

№№ п/п	Наименование услуг (работ)	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен инженерно-геодезических изысканий для строительства. Инженерно-геодезические изыскания СБЦ-2004. Внутренние приказы предприятия	Расчет стоим. в базовых ценах на 01.01.2001г.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Проложение ходов теодолитных, км	СБЦ-2004 т.47 §1	1074х10,8х1,4	16238,88
	Категория сложности II	прим.1		
2	Проложение ходов нивелирных, км	СБЦ-2004 т.47 §3	362х10,8х1,4	5473,44
	Категория сложности II	прим.1		
3	Съемка подземных сооружений:			
	Измеритель - 1 колодец, шурф, выпуск, ввод, опора, узел, примыкание, точка. (20 и более шт на 1 Га) -76 шт колодцы(определение координат люка колодца)+214 шт привязки=290 шт.	т.37 §1	36х290	10440,00
4	Нивелирование подземных сооружений: (определение высот верха люка колодца, труб, кабелей, каналов в колодце)			
	Измеритель - 1 колодец, шурф, выпуск, ввод, опора, узел, примыкание, точка. (20 и более шт на 1 Га) -76 шт колодцы	т.37 §3	49х76	3724,00
5	Составление описания :			
	подземных и надземных сооружений - шт.			
	Измеритель - 1 колодец, узел, опора, точка			
	2 категория сложности, 290 шт	т.39 §1	46х290	13340,00
6	Составление планов подземных и надземных сооружений застроенных территорий на готовой топографической основе:			
	Измеритель - 1 точка/1 шт.			
	Масштаб плана:1:500 К=1,1 вып-е камеральных работ с исп. материалов огр. пользования :1. Получение данных о пунктах ГТС-государственной геодезической сети; 2. Получение данных, находящихся на планшетах города М1:500, в том числе засекреченных.	т.76 §2; ОУ п.156	23х290х1,1	7337,00
7	Картографическое вычерчивание топографических планов и карт:			
	Измеритель - 1 дм2 плана			
	Масштаб плана:1:500, Высота сечения рельефа, 0,5 м, 2 категория сложности	т.65 §2	56х100	5600
	<b>Итого полевых работ</b>			<b>35 876,32</b>
8	К=0,85 При проведении полевых работ без выплаты полевого довольствия или командировочных	ОУ, п.14	0,85	30 494,87
9	К=0,1625 Расходы по внутреннему транспорту 16,25% от сметной стоимости полевых работ	ОУ п.9, т.4 §2	0,1625	4955,42
10	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте 6% от сметной стоимости полевых работ, Прим. п.1. К=2 для изысканий со сметной стоимостью свыше 30 тыс.руб.до 75 тыс. руб.	ОУ п.13	пол. раб.х0,06х2	3659,38
	<b>Итого полевых работ</b>			<b>39 109,67</b>
	<b>Итого камеральных работ</b>			<b>26 277,00</b>
	<b>Итого полевых и камеральных работ</b>			<b>65 386,67</b>
	<b>Итого п.п.1-9 (в ценах на 2001г.)</b>			<b>65 386,67</b>
	Итого по смете с Индексом изменения сметной стоимости	Минстрой России Письмо №24756-ИФ/09 от 02.05.2023 г.	5,46	357 011,22
	Коэффициент на неучтенные затраты	Приказ №62 от 22.07.2022 г.	1,45	517 666,26
	Оплата сведений из раздела IX ИСОГД	Приказ №41 от 27.03.2023 г.		4 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>521 666,26</b>
	НДС	20%		104 333,25
	<b>Всего:</b>			<b>625 999,51</b>

Начальник сметно-договорного отдела

Е. Г. Зелих