

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Семарска коммунальная система"
Главный управленческий директор

В.В. Баркова
"___" ____ 2023 г.

"___" ____ 2023 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Решения приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГР(И)Д Система, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 878/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр; Приказ Минстроя России от 01 июля 2020 г. № 294/пр; Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр; Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 656/пр; Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 81/пр; Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр; Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр; Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр; Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 862/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 836/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Решения приказа Минстроя России об индексации изменений сметной стоимости строительства, выполняемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральный государственный информационный систем (добавленные в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт пункта 85 Методики расчета индексов изменений сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 236/пр)

Решения нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденной в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГЭС № 380

(наименование стройоб)

Капитальный ремонт объектов ГЭС по адресу ул. Угличская, 24
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СКС-2023-В-3-651

СКС-2023-В-3-651 Кап.рем.объекта ГЭС

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ДО в ТЗ № СКС-2023-В-3-651

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023

Сметная стоимость
в том числе:
строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

1 398,31 (116,84) тыс.руб.
1 182,78 (97,45) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

197,60 (6,45) тыс.руб.
860,48 чел.чел.
8,68 чел.чел.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (г.р. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительство ГЭС											
Демонтажные работы											
1	ФЕР45-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем:104 / 100	100 м2			1,04					
Н	1 ОТ		м	4,6		4,784	178,00		185,12	30,84	5 672,08
	899-8900	Сквозной мусор	м	22,82		23,7328					
	ОТ		м								
	Итого по расценке						178,00		185,12		
	ФЕР12-040-2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			168,46		5 161,59
	ФЕР774-040-2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			95,25		2 949,48
	Всего по позиции								443,84		
2	ФЕР45-26-1	Разборка кладки стен: облицовочной штукатурки из кирпича Объем:0,3 / 10	10 м3			0,03					
Н	1 ОТ						937,02		38,11	30,84	681,29
	3 ЗМ						842,46		25,27		
	3 в т.ч. ОТы						69,03		2,07	30,84	63,42
	899-8900	Сквозной мусор	м	10,84		0,3252					
	ОТ		м	109,85		3,2955					
	Итого по расценке						1 779,47		63,38		
	ФЕР12-087-0-1	НР Стены (реконстро-строительные)	%	92		92			30,18		924,71
	ФЕР774-087-0	СП Стены (реконстро-строительные)	%	52		52			27,77		850,73
	Всего по позиции								15,69		480,89
3	ФССЦП-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем:4,784+0,3252	1 т груза			5,11	42,90				
	Всего по позиции								219,63		
	Всего по позиции								219,63		
4	ФССЦП-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобильным самонавалом грузоподъемностью 10 т работающая вне карьера на расстоянии 1 класс груза до 16 км	1 т груза			5,11	13,38				
	Всего по позиции								68,37		
	Всего по позиции								68,37		
Строительные работы											
5	ФЕР16-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной пропоявления: за 1 раз стн Объем:104 / 100	100 м2			1,04					
Н	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 806 конструктивных элементов СЗГ-1,15; 28М+1,25 х ресс; СЗГ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗ-1,25										
	01.7.20.05-0051	Ветель	м	0,1		0,104			1,82	0,19	
	1 ОТ						44,73	1,15	53,50	30,84	1 639,24
	2 ЗМ						0,97	1,28	1,26		
	3 в т.ч. ОТы						0,26	1,25	0,34	30,84	10,42
	4 М						0,18		0,19		
	143.01.03	Грунтовка	м	0,0103		0,010712					
	ОТ		м	4,65	1,15	5,5614					
	ЗМ		м	0,02	1,25	0,028					
	Итого по расценке						49,88		54,96		
	ФЕР12-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			53,84		1 849,89
	ФЕР774-015-0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,89			22,42		1 049,66
	Всего по позиции								191,21		
	Всего по позиции								233,84		
6	ФССЦ-143.01.05-0001	Состав грунтово-цементный (Бетоноконтакт) (Материалы для строительных работ)	м			10,7	21,77				
	Всего по позиции								233,84		
	Всего по позиции								233,84		
7	ФЕР16-02-002-01	Высококачественная штукатурка феслов цементно-малеиловым раствором по камню стн и колонн гладкая	100 м2			1,04					
	Объем:104 / 100										
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
У8	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,38		0,084	2,44		0,89		
	04.3.01.12-011	Расходный цементный раствор, состав 1:3	м3	2,55		2,052	617,91		1 373,50		
	1 ОТ						1 001,92	1,15	1 150,30	30,84	38 715,91
	2 ЗМ						48,24	1,25	60,11		
	3 в т.ч. ОТм						21,38	1,25	27,79	30,84	851,49
	4 М						1 321,82		0,88		
	ЗТ		мал-ч	101	1,15	120,796					
	ЗТм		мал-ч	2,4	1,25	3,12					
	Итого по расценке						1 049,01		1 259,29		
	ФОТ								1 228,09		37 987,40
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 228,09		37 987,40
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	48	0,85	41,89			510,87		15 645,82
	774пр от 11.12.2020 п.18										
	Всего по позиции								2 966,06		
8	ФССЦ-01.7.10.14-0061	Смесь цемента известкового с минеральными добавками, для финишного оштукатуривания, Вольфа (расход 20кг на 1м2 при толщине слоя 30 мм)	кг			2090	19,08		39 707,30		
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=209104									
	Всего по позиции								39 707,30		
9	ФЕР18-01-018-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отделочными плитками на цементном растворе стен	100 м2			1,04					
		Объем=104 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,8		0,52	2,44		1,27		
	01.7.20.05-0091	Бетон	м3	0,5		0,52	1,82		0,95		
	02.2.01.01-0002	Цемент портландный М400 ПЦ/Ц (П/М IV 30,3М)	кг	0,04		0,0418	419,00		17,11		
	04.3.01.09-0023	Расход отделочный цементный, состав 1:3	м3	2		2,08	497,00		1 033,78		
	1 ОТ						2 938,00	1,15	3 035,45	30,84	93 006,19
	2 ЗМ						47,72	1,25	62,04		
	3 в т.ч. ОТм						17,45	1,25	22,69	30,84	885,27
	4 М						1 012,81		1 035,85		
	06.2.03.02	Плиты керамические фасадные оштукатуренные	м2	100		104					
	ЗТ		мал-ч	270	1,15	322,92					
	ЗТм		мал-ч	1,22	1,25	1,718					
	Итого по расценке						3 581,85		4 133,47		
	ФОТ								3 058,14		93 701,41
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 058,14		93 701,41
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	48	0,85	41,85			1 273,72		38 026,64
	774пр от 11.12.2020 п.18										
	Всего по позиции								8 465,33		
10	прейс	Клеящая плита Эпосетер Keraplast Слоникс 318 рифленый гладкий DFG, 340*92*8 мм	м2			104	1 674,18		20 878,82	8,34	174 112,64
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=1969,61,2*1,02									
	Всего по позиции								20 878,82		174 112,64
11	прейс	Клей для камня и керамогранита Vetroit alone П (расход 1,38кг/м2=1,39*104=144,16 кг) (1шт.-28кг)	кг			5,4	383,90		208,96	8,34	2 083,86
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=4841,37*1,02									
	Всего по позиции								208,96		2 083,86
	Итого по разделу 1 Ограждение ГВС :										
	Итого прямые затраты (справочно)								87 041,03		
	в том числе:										
	оплата труда рабочих								4 900,48		
	эксплуатация машин								438,88		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								52,69		
	материалы								62 103,87		
	Строительные работы								73 454,09		
	Строительные работы								73 206,09		
	в том числе:										
	оплата труда								4 500,48		
	эксплуатация машин и механизмов								148,88		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								52,89		
	материалы								62 103,87		
	независимые расходы								4 534,30		
	сметная прибыль								1 918,78		
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								388,00		
	Итого ФОТ (справочно)								4 953,37		
	Итого независимые расходы (справочно)								4 534,30		
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 918,78		
	Итого по разделу 1 Ограждение ГВС								79 494,09		
Раздел 2. Ограждение ГВС											
Строительные работы											
12	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цветной	м2			130					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						7,88	1,15	1 148,16	30,84	35 178,62
	ЗТ		мал-ч	0,8	1,15	134,95					
	Итого по расценке						7,88		1 148,16		
	ФОТ								1 148,16		35 178,62
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 079,27		33 088,84
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			497,73		15 260,37
	774пр от 11.12.2020 п.18										
	Всего по позиции								2 726,16		
13	ФЕР13-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м			3					
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,03	2,44		0,07		
	1 ОТ						24,21		72,83	30,84	2 234,55
	4 М						0,02		0,06		
	04.3.01.09	Расход цементный	м3	0,02		0,08					
	ЗТ		мал-ч	2,71		8,13					
	Итого по расценке						34,33		72,89		
	ФОТ								72,89		2 234,55
	Пр/812-067.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			67,10		2 055,61
	Пр/774-067.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			37,92		1 181,50
	774пр от 11.12.2020 п.18										
	Всего по позиции								178,01		
14	ФССЦ-04.3.01.08-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Стены (ремонтно-строительные))	м3			0,08	424,88		38,48		
		Всего по позиции							38,48		
15	ФЕР18-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по каменной стене; гладкая	100 м2			0,4					
		Объем=40 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,14	2,44		0,34		
	01.3.01.12-0111	Расходный цементный раствор, состав 1:3	м3	2,55		1,02	517,91		523,27		
	1 ОТ						1 001,92	1,15	460,88	30,84	14 121,36
	2 ЗМ						48,24	1,25	60,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ						31,38	1,25	10,89	30,84	327,84
	4 М						1 321,52		0,34		
	ЗТ	мол.-ч	101	1,15	48,48						
	ЗТм	мол.-ч	2,4	1,25	1,2						
	Итого по расценке ФОТ						1 049,01		454,34		
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100				471,57		14 448,80
	Пр/774-015.0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.18	%	40	0,85	41,85				108,41		14 448,90
	Всего по позиции								1 162,32		8 017,87
16	ФССЦ-01.7.10.14-0041	Смесь сухая цементно-известковая с минеральными добавками, для финишного оштукатуривания, Волна (расклад 20кг на 1м2 при толщине слоя 20 см)	м2			800	18,09		16 272,00		
	(Материалы для строительных работ)										
	Объем: 20*10										
	Всего по позиции								16 272,00		
17	ФЕР-61-1-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) на сухих растворных смесях толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен_толщ, Зым	100 м2			1,3					
	Объем: 130 / 100										
	На изменение толщины К=Зим ТЗ=0,2 (ОЗТ=0,2; ЗМ=0,2 к рас.; ЗТМ=0,2; МАТ=0,2 к рас.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)										
	01.7.03.01-0001 Бода	м3	0,513	0,2	0,13338		2,44		0,33		
	1 ОТ						203,12	0,2	78,81	30,84	2 414,74
	2 ЗМ						11,18	0,2	4,46		
	3 в т.ч. ОТМ						10,18	0,3	2,86	30,84	81,20
	4 М						1,25	0,2	0,33		
Н	04.3.02.09 Силосы на цементной основе	м	0,855	0,2	0,2223						
ПН	14.4.01.02 Грунтовка	м	8	0,2	0						
	ЗТ	мол.-ч	35,83	0,2	9,3158						
	ЗТм	мол.-ч	0,94	0,2	0,2444						
	Итого по расценке ФОТ						321,53		83,60		
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89				51,46		2 486,94
	Пр/774-095.0 ОП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44				72,90		2 221,30
	Всего по позиции								35,84		1 088,21
18	ФССЦ-14.8.11.05-1010	Шпательная финишная гипсовая (Материалы для строительных работ)	м2			223,3	9,84		2 187,43		
	Всего по позиции								2 187,43		
19	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка водоэмульсионная GOREBIT GY 17, по ФЕР-15-04-006-04 расход 0,0217кг/м2	л			26	9,14		237,84		
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции								237,84		
20	ФЕР-15-04-020-01	Окраска фасадов в лесов всепогодной (молочностойкой) акриловой краской с подложечной поверхностью	100 м2			1,3					
	Объем: 130 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр от 11.12.2020 п.18	При принятии сметных норм, введенных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), введенных технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов СООП: 1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	01.7.07.04-0004 Дисперсная поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пастообразная ДБ	т	0,00165		0,002444		14 829,32		35,75		
	14.3.02.01-1000 Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,0242		0,03146		14 101,06		443,82		
	14.5.11.01-0003 Шпательная мелкозернистая	т	0,001		0,0013		2 896,50		3,77		
	1 ОТ						128,71	1,15	187,94	30,84	5 758,48
	2 ЗМ						9,12	1,25	14,82		
	3 в т.ч. ОТМ						1,51	1,25	2,45	30,84	76,07
	4 М						371,86		483,15		
Н	04.3.02.13 Силосы цементно-песчаные	м	0,0525		0,06825						
Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акриловые	м	0,0511		0,06642						
	ЗТ	мол.-ч	13,86	1,15	20,7207						
	ЗТм	мол.-ч	0,13	1,25	0,21126						
	Итого по расценке ФОТ						508,48		685,91		
	Пр/812-016.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100				190,39		5 833,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.18	%	49	0,85	41,85				190,39		5 833,55
	Всего по позиции								79,20		2 429,87
21	ФССЦ-14.3.02.01-0218	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Материалы для строительных работ)	т			0,06643	16 481,00		1 025,40		
	Всего по позиции								868,60		
	Итого по разделу 2 Ограничение ГВС:								1 025,40		
	Итого прямые затраты (справочно)								21 225,96		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 948,72		
	Эксплуатация машин								42,40		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								15,79		
	Материалы								18 234,84		
	Строительные работы								23 953,89		
	в том числе:										
	оплата труда								1 948,72		
	эксплуатация машин и машинистов								42,40		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								15,79		
	материалы								18 234,84		
	накладные расходы								1 880,83		
	сметная прибыль								847,20		
	Итого ФОТ (справочно)								1 964,51		
	Итого накладные расходы (справочно)								1 880,83		
	Итого сметная прибыль (справочно)								847,20		
	Итого по разделу 2 Ограничение ГВС								23 963,99		
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								88 288,99		881 453,50
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								6 449,20		187 603,49
	Эксплуатация машин								479,08		5 485,47
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								68,68		2 104,36
	Материалы								81 338,71		678 364,84
	Строительные работы								87 448,08		1 182 782,15
	в том числе:								87 180,08		1 159 484,55
	оплата труда								6 449,20		187 603,49
	эксплуатация машин и машинистов								191,06	11,45	2 187,87
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								68,68		2 104,36
	материалы								81 338,71	8,34	678 364,84
	накладные расходы								6 416,13		196 558,28
	сметная прибыль								2 795,90		84 749,07
	Транспортные расходы (порозовка), относимые на стоимость строительных работ								288,00	11,45	3 297,00
	Итого ФОТ (справочно)								6 917,86		199 707,85
	Итого накладные расходы (справочно)								6 415,13		196 558,28
	Итого сметная прибыль (справочно)								2 795,98		84 749,07
	НДС 20%								19 489,62		232 562,43
	ВСЕГО по смете								118 837,76		1 385 514,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Составил:								(подпись, печать (инициалы, фамилия))			
Проверил:								(подпись СДО Е.Г. Золотых)			

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55460, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 164 Методики

* Под прочими работами понимаются работы, учитываемые в соответствии с пунктами 122-123 Методики