

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления капитального

строительства и ремонта

ООО "Самарские коммунальные системы"

М.М. Бычков

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-128

для капитального ремонта станции воздухоудвонной, здания котельной ГОКС, станции насосной избыточного ила
(замена дверей деревянных на металлические с доводчиками)

Инв. № 390,139,209

Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Станция воздухоудвонная. Двери	Сгнили дверные блоки	Снятие дверных полотен	шт/м2	7/15,66	
2			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	7	
3			Монтаж металлических дверных блоков однополюсных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком и фурнитурой (толщ. 3-5 мм) размером 900х2000 мм.	шт/м2	4/7,2	
4			Монтаж металлических утепленных дверных блоков однополюсных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком и фурнитурой (толщ. 3-5 мм) размером 1060х2150 мм	шт/м2	2/4,56	
5			Монтаж металлических утепленных дверных блоков двухполюсных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком и фурнитурой (толщ. 3-5 мм) размером 1620х2400 мм	шт/м2	1/3,9	
6			Ремонт штукатурки внутренних откосов цементно-песчаным раствором. Шпателька толщиной 3 мм	м2	5,8	
7			Простая окраска внутренних откосов водозумльсионной краской за 2 раза	м2	5,8	

8	Здание котельной. Двери деревянные	Сгнили дверные блоки	Ремонт штукатурки внешних откосов цементно-песчаным раствором . Шпатлевка толщиной 3 мм	м2	5,8	
9			Простая окраска внешних откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	5,8	
10			Снятие дверных полотен	шт/м2	3/7,58	
11			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	3	
12			Монтаж металлических утепленных дверных блоков однопольных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком и фурнитурой (толщ. 3-5 мм) размером 1010х2000 мм	шт/м2	2/4,04	
13			Монтаж металлических утепленных дверных блоков двупольных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком и фурнитурой (толщ. 3-5 мм) размером 1540х2300 мм	шт/м2	1/3,54	
14			Ремонт штукатурки внутренних откосов цементно-песчаным раствором . Шпатлевка толщиной 3 мм	м2	2,23	
15			Простая окраска внутренних откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	2,23	
16			Ремонт штукатурки внешних откосов цементно-песчаным раствором . Шпатлевка толщиной 3 мм	м2	2,23	
17			Простая окраска внешних откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	2,23	
18			Снятие дверных полотен	шт/м2	2/6,91	
19			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	2	
20			Монтаж металлических утепленных дверных блоков однопольных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком и фурнитурой (толщ. 3-5 мм) размером 1100х2100 мм	шт/м2	1/2,31	
21			Монтаж металлических утепленных дверных блоков двупольных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком и фурнитурой (толщ. 3-5 мм) размером 2000х2300 мм	шт/м2	1/4,6	
Станция насосная избыточного наг. Двери деревянные			Сгнили дверные блоки			

22		Ремонт штукатурки внутренних откосов цементно-песчаным раствором. Шпателька толщиной 3 мм	м2	2,38	
23		Простая окраска внутренних откосов водоземельсионной краской за 2 раза	м2	2,38	
24		Ремонт штукатурки внешних откосов цементно-песчаным раствором . Шпателька толщиной 3 мм	м2	2,38	
25		Простая окраска внешних откосов водоземельсионной краской за 2 раза	м2	2,38	
26		Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км км	т	по расч.	

Зам.начальника ТОКС _____ М.В.Маркина

Ведущий инженер УКСИР _____ М.А.Помягушина