

Согласовано:
Начальник ПТУ
ООО «Самарские Коммунальные Системы»

Шаров Е.А.

Утверждаю:
Начальник УК Сир
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
Бычков М.М.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-337.1
для капитального ремонта кровли здания КНС № 9 (подряд) № 174 от 06.09.23г.

Объект: КНС № 9
инв № 78

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля	Трещины, протечки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	169	13х13м
2			Разборка цементной стяжки толщ 30мм	м2	169	
3			Устройство цементной стяжки толщ 50мм	м2	169	Р-Р М150
4			Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шир 0,7м (паралет)	п.м	26	Толщ. оц. стали 0,75мм
5			Смена отливов из оцинкованной оцинк. стали 0,55мм шир. до 0,7 м длиной 26,0 м	м2/м	18,2/26	
6			Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой (готовой)	м2	169	
7			Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя из Техноэласт	м2	169	Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ
8			Устройство дополнительного слоя из техноэласта под отлив шириной 0,5м	м2	13	
9			Устройство примыканий к стенам из наплавляемого материала высотой до 600мм без фартуков из Техноэласт	м/м2	26/15,6	
10			Устройство примыканий к трубам из наплавляемого материала Д-600мм из Техноэласт в 2 слоя	шт/м2/м	3,0/4/6	
11			Погрузка и вывоз мусора на 25км	т		По расчету

Ведущий инженер ОКР

Вершинина М.А.

Начальник участка № 1 ЦКНС

Климасов А.С.

