

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор В.В.Бирюков

" ____ " _____ 2023 года

" ____ " _____ 2023 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

63. Самарская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Промывка Д-1500 мм ГБК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СКС-2023-3-602.1

Капитальный ремонт - промывка Главного Безымянского коллектора Д-1500 мм, расположенного по адресу: г.Самара ул.Олимпийская.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ ДВ к ТЗ № СКС-2023-С-3-602.1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 03.10.2023

Сметная стоимость _____ 2 774,98 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 2 312,48 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 840,38 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 83,70 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 2 584,89 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 280,00 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНр66-02-001-06	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм (прим. Промывка трубопровода диаметром 1500 мм) Объем=400 / 100	100 м	4		4					
		Итого прямые затраты									771 007,83
		ФОТ									619 891,09
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					551 703,07
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					272 752,08
		Всего по позиции							398 865,75		1 595 462,98
2	ГЭСНр66-01-010-06	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3	226,05		226,05					
		Итого прямые затраты									298 658,73
		ФОТ									297 102,49
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					264 421,22
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					130 725,10
		Всего по позиции							3 069,25		693 805,05
3	ГЭСНр66-02-003-01	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода	100 м	4		4					
		Объем=400 / 100									
		Итого прямые затраты									11 583,40
		ФОТ									7 090,66
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104					7 374,29
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60					4 254,40
		Всего по позиции							5 803,02		23 212,09
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 081 249,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									840 381,04
		Эксплуатация машин									115 042,46
		Оплата труда машинистов (Отм)									83 703,20
		Материалы									42 123,26
		Строительные работы									2 312 480,12
		в том числе:									
		оплата труда									840 381,04
		эксплуатация машин и механизмов									115 042,46
		оплата труда машинистов (Отм)									83 703,20
		материалы									42 123,26
		накладные расходы									823 498,58
		сметная прибыль									407 731,58
		Всего ФОТ (справочно)									924 084,24
		Всего накладные расходы (справочно)									823 498,58
		Всего сметная прибыль (справочно)									407 731,58
		НДС 20%									462 496,02
		ВСЕГО по смете									2 774 976,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Справочно											
затраты труда рабочих							2584,8925				
затраты труда машинистов							280				

Составил: _____ (Зам начальника СДО С.В. Ковальчук)
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____ (Начальник СДО Е.Г. Зелик)
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.