

Приложение № _____
к договору подряда _____
«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор
ООО «Самарские коммунальные системы»

В.В. Бирюков
«___» _____ 20__ г.

Техническое задание № СКС-2023-С-3-723.2

Капитальный ремонт-доработка системы вентиляции здания решеток с обводным каналом - II очередь ГОКС

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810100000047317 Филиал ГПБ (АО) К/с 301018102000000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail: info@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ	Производственная программа на 2023 год
3. Наименование и местоположение объекта	Здание решеток с обводным каналом - II очередь ГОКС (инв.№1503) г. Самара, ул. Обувная,136
4. Источник финансирования	Собственные средства
5. Цель и назначение работ	Для корректной работы электрооборудования, установленного в электрощитовых зданиях решеток ЗР2 необходим приток чистого воздуха в электрощитовые с созданием в помещениях избыточного давления.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Инв.№ 1503: двухпролетное одноэтажное каркасное здание площадь 554, 5 кв.м., кровля утепленная, рулонная, фундамент столбчатый монолитный железобетонный
7. Режим работы производства	Двухсменный режим работы
8. Состав работ	Устройство подпорной вентиляции в электрощитовой согласно локальному сметному расчету № ЛСР-2 проект

	630201-I-6-1--41-1-ОВЗ.СО; 630201-I-6-1--41-1-ЗС2.СО; 630201-I-6-1--41-1-АРЗ
9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком	См.п. №8
10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки материалов, согласно договору подряда. Гарантия на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	<p>1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР.</p> <p>2. Исполнительная документация на выполнение работ, оформленная в соответствии с требованиями РД-11-02-2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общий журнал работ. - Акты освидетельствования скрытых работ <ul style="list-style-type: none"> а) на монтаж воздухопроводов, вентиляторов, агрегатов и оборудования; б) крепление воздухопроводов, вентиляторов, агрегатов и оборудования к конструкциям здания; - Исполнительная схема воздухопроводов. - Ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации. - Акт о проведении индивидуального испытания оборудования. - Сертификаты качества на используемые материалы и оборудование. <p>- Комплект рабочих чертежей с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ</p> <p>3. Акты выполненных работ по КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт приемки законченного строительством объекта КС-11, предъявляются не позднее 25 числа отчетного месяца.</p>
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	<p>1. Исполнитель до производства работ согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от проекта.</p> <p>2. Изменение утвержденных проектных решений согласовывается Заказчиком и оформляется в письменном виде с уведомлением Исполнителя проектной документации.</p> <p>3. Согласованные с Заказчиком изменения отражаются в исполнительной документации.</p>
13. Требования к технологическим решениям	В соответствии с проектом, техническим заданием, действующими федеральными законами, техническими регламентами, нормами и правилами, и др. нормативными документами.
14. Исходные данные для	См.п.8

15. Требования к сметной документации	Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА).
16. Требования к природоохранным мероприятиям	В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В соответствии с проектной документацией
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Не требуется
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Не требуется
20. Требования к утилизации (захоронению) отходов	Возврат металлолома заказчику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИМ ГОЧС)	В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Не более 60 календарных дней с даты подписания договора
23. Требования по согласованию проектной документации	Не требуется
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы и оборудование, акты выполненных работ (КС-2, КС-3), накладные на материалы, не учтенные в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР.
25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику	1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы -2 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3) -2 экз.
26. Дополнительные требования и особые условия	1. Гарантия на работу пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы выполняются в условиях действующего производства.

	4. Оформить Акт-допуск, а так же временные пропуска необходимые для допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика.
--	--

Первый заместитель главного управляющего
директора

Начальник УКСиР

Начальник ГОКС



Д.С. Ракицкий

И.А. Даньчин

В.И.Поселеннов

