

Организация — заказчик:
ООО «Самарские коммунальные системы»
Подразделение: ГВС

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»
И.А. Даньшин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 222 от 15.11.2023г.

к ТЗ № СКС-2023-В-2-466

Текущий ремонт – обработка огнезащитным составом металлических и деревянных перекрытий маш зала РЭУ ГВС.

Инв. № 358 Здание насосной станции 2-го подъема.

Подрядный способ

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Ульяновская д.2/4 (Стесненные целища)

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Деревянные и металлические перекрытие потолка	Истек срок действия обработки огнезащитным составом	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов высотой 7 м	м²	400	
2	Деревянное перекрытие		Огнезащитная обработка составом расход для обеспечения I группы огнестойкости эффект: -300г/м² расход согласно технологии огнезащитки ОЗОН-007»	м²	630	Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ.
3	Металлическое перекрытие		Огнезащитная обработка составом с огнезащитной эмульсией 90 мин., подход согласно технологии краской Титан -Р, расход краски -1,5кг	м²	250	Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ.

Начальник ГВС / Т. А. Перова /

Начальник участка РЭУ ГВС / Д.В. Коротун /

Ведущий инженер ОКР / О.Н. Печенкина /